总价措施清单计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)	
1	安全文明施工措施项目								
	011707001001	环境保护	项	粉尘控制					
	011707001002			噪音控制					
	011707001003			有毒有害气体控制					
	011707001004	文明施工		安全警示标志牌					
	011707001005			现场围挡					
	011707001006			各类图板					
	011707001007			企业标志					
	011707001008			场容场貌					
	011707001009			材料堆放					
	011707001010			现场防火					
	011707001011			垃圾清运					
	011707001012			临时设施	现场办公设施				
	011707001013	现场宿舍设施							
	011707001014	现场食堂生活设施							
	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
	011707001016	水泥仓库							
	011707001017	木工棚、钢筋棚							

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
	011707001018			其他库房				
	011707001019			配电线路				
	011707001020			配电箱开关箱				
	011707001021			接地保护装置				
	011707001022			供水管线				
	011707001023			排水管线				
	011707001024			沉淀池				
	011707001025			临时道路				
	011707001026			硬地坪				
	011707001027			楼板、屋面、阳台等临时防护				
	011707001028			通道口防护				
	011707001029			预留洞口防护				
	011707001030			电梯井口防护				
	011707001031			楼梯边防护				
	011707001032	垂直方向交叉作业防护						
	011707001033	高空作业防护						
	011707001034	操作平台交叉作业						
	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品						

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	其他措施项目							
	011707002	夜间施工	项					
	011707003	非夜间施工照明						
	011707004	二次搬运						
	011707005	冬雨季施工						
	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
	011707007	已完工程及设备保护						
	011707008	拆除：现状卫生间墙面、天花、地面、洁具、管道等现状卫生间内所有内容，以及本项目垃圾外运、场地维护等相关费用						
	011707009	所有涉及安装桥架及管道敷设穿墙/板所需的开洞及封堵						
	011707010	施工过程中涉及的移动脚手架等登高费用						
	011707011	其他（投标人根据自行现场踏勘情况，认为所需要的其他费用、招标文件中有要求而清单未涉及的费用）						
合 计								

注：项目编码、项目名称和工作内容及包含范围，按照各专业工程工程量清单计算规范要求填写。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
房屋修缮工程											
1	沪200902004001	浅灰色防滑地砖楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DS15预拌水泥砂浆找坡, 0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干硬性DS15预拌水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:12厚防滑地砖, 专用勾缝剂擦缝 4. 嵌缝材料种类:撒素水泥面, 素水砂浆一度 5. 防水层做法:1.5厚聚氨酯涂膜防水层, 墙身处向墙面翻高500mm, 台盆及坐便器及小便斗处翻高1200, 淋浴间处翻高2000mm 6. 其他:DS15预拌水	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			泥砂浆找平层，四周及竖管根部位抹八字角								
2	沪201003003001	300*600墙砖墙面	1. 基层类型:原结构墙面 2. 安装方法:粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚面砖,专用粘贴剂粘贴 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用美缝剂擦缝 5. 防护材料种类:防水材料	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	115.56					
3	010903001001	墙面聚合物水泥防水涂料	1. 卷材品种、规格、厚度:聚合物水泥基防水涂料 2. 防水层数:二遍	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	84.9					
4	沪201102001001	600*600白色铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配用专用热镀锌钢龙骨,连接方式合理,结	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费		材料及工程设备暂估价	
			构可靠 3. 基层材料种类、规格:原结构天棚 4. 面层材料品种、规格:0.8mm厚外观整洁无明显擦伤和毛刺 5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 防护材料种类:正静电粉末喷涂,三涂三烤,漆膜厚度不小于60um;背面采用环氧保护,色泽均匀无色差,哑光白色,表面光泽度: 35%~50%	7. 材料运输								
5	沪201006006001	PVC成品隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色:轻钢龙骨内隔墙60厚, PVC成品隔墙、色彩纹理与卫生间隔断相近 2. 配件品种、规格:详见图纸及设计规范要求	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	22.6						
6	沪	卫生间隔断	1. 骨架、边框材料	1. 骨架及边框制作、	m2	30.08						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
	201006001001		种类、规格、间距： 木 2. 防火涂料种类：防火漆 3. 隔音材料种类、规格：吸音减震胶条 4. 面层材料品种、规格：成品双面暖灰色抗倍特板(同色包边) 5. 压条材料种类：木压条	运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 装钉压条							
7	沪201005005001	卫生间防爆银镜	1. 原断面形式：原结构墙面 2. 外包装饰面层：6mm防爆银镜 3. 龙骨、龙筋材料种类、间距：木 4. 隔离材料种类、规格：12厚石膏基不燃板 5. 金属材料种类、规格：2*2mm倒角，不车边 6. 金属材料面层安装方法：局部磨砂贴图图案详见图纸	1. 基层清理 2. 龙骨、龙筋制作、运输、安装 3. 刷防火涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴装饰面层	m2	1.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011505001001	米白色人造石台面	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚高分子人造石, 一体加工, 台面需采用挡水线 2. 支架、配件品种、规格: 洗漱盆柜子、详见图纸及设计说明 3. 其他: 专用粘结剂、石膏基不燃板基层	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	2.16						
9	沪201201008001	卫生间厕位隔断门	1. 门代号及门洞尺寸: 600*1900 2. 门材质、品种: 成品木质隔断门 3. 五金种类、规格: 包含五金、合页、把手等所有内容, 综合考虑	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	11						
10	沪201201003001	成品木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0821 2. 骨架材料种类: 木 3. 门套材料品种: 成品套装门 4. 面层材料品种: 详见图纸及设计规范	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			要求 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:设计选样、厂家深化 6. 五金种类、规格:综合考虑、包含把手、插销、合页等内容								
11	沪201304001001	公共区域墙面处理	1. 基层种类:卫生间外部食堂后场楼梯间公共区域, 墙面清理、补腻子、刷涂料 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:满批腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数:重新批腻子、打磨+涂料2道	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	500					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
给排水工程											
1	031001006006	给水用PP-R-DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水用PP-R-DN15 S5 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管及各类管路配件、切槽、修复	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	41.41					
2	031001006007	给水用PP-R-DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水用PP-R-DN20 S5 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管及各类管路配件、切槽、修复	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	0.57					
3	031001006008	给水用PP-R-DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水	1. 管道安装 2. 管件安装	m	12.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			3. 材质、规格:给水用PP-R-DN25 S5 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管及各类管路配件、切槽、修复	3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
4	031001006009	给水用PP-R-DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水用PP-R-DN32 S5 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管及各类管路配件、切槽、修复	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5.72					
5	031001006010	给水用PP-R-DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:给水用PP-R-DN40 S5 4. 连接形式:热熔连	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验	m	10.12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管及各类管路配件、切槽、修复	6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设								
6	031001004001	热水铜管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范 6. 警示带形式:根据施工现场要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	24.73						
7	031001004002	热水铜管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范 6. 警示带形式:根据施工现场要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	6.15						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	031001006013	UPVC中空静音排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范 7. 警示带形式:根据施工现场要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	17.98					
9	031001006014	UPVC中空静音排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范 7. 警示带形式:根据施工现场要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	18.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031003003001	截止阀DN20	1.名称、规格:截止阀DN20 2.压力等级:按设计 3.连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	3					
11	031003003003	截止阀DN40	1.名称、规格:截止阀DN40 2.压力等级:按设计 3.连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	4					
12	031004003003	洗脸盆 感应	1.名称:洗脸盆 冷热水 感应 2.规格、类型:详见设计图纸及物料表要求 3.附件名称、数量:含感应龙头、三角阀、软管、排水栓等一切辅材	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
13	031004006003	坐式大便器 感应	1.名称:坐式大便器 2.规格、类型:详见设计图纸及物料表要求 3.组装形式:详见设计图纸及物料表要求 4.附件名称、数量:	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			含三角阀、软管、密封材料等一切辅材								
14	031004006005	蹲式大便器 感应	1. 名称:蹲式大便器感应 2. 规格、类型:详见设计图纸及物料表要求 3. 组装形式:详见设计图纸及物料表要求 4. 附件名称、数量:包含一切附件辅材等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
15	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴器(含固定件) 2. 组装形式:手动开关 3. 附件名称、数量:包含一切附件辅材等	1. 器具安装 2. 附件安装	套	3					
16	031004004002	成品拖布池	1. 名称:成品拖布池 2. 规格、类型:详见设计图纸及物料表要求 3. 组装形式:详见设计图纸及物料表要求	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			求 4. 附件名称、数量： 含水嘴、三角阀、软管、排水栓等一切辅材								
17	031004014003	洗衣机两用地漏DN50	1. 名称:洗衣机两用地漏 2. 材质: 详见设计图纸及物料表要求 3. 型号、规格:De50	1. 安装	个	1					
18	031004014008	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 材质: 详见设计图纸及物料表要求 3. 型号、规格:De50	1. 安装	个	6					
19	031004014009	洗衣机水龙头	1. 名称:洗衣机龙头 2. 型号、规格: 详见设计图纸 3. 安装方式: 详见设计图纸	1. 安装	个	1					
20	031002001001	管道支架	1. 类型:管道支架 2. 型式: 详见设计及验收规范要求 3. 防腐要求: 详见设计及验收规范要求 4. 报价要求: 含固定支架、滑动支架、	1. 制作 2. 安装 3. 防腐	kg	35					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			保温垫木、抗震支架等综合考虑								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\电气工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
电气工程											
1	03B001	配电箱新增微断	1.名称:配电箱新增微断 2.内容:配电箱内新增一个MCB/ N-C 16/1P微断	1.扩容、测试、试运行	项	1					
2	030409008001	局部等电位联结端子箱	1.名称:局部等电位联结端子箱 2.材质:按设计及验收规范要求 3.规格:按设计及验收规范要求	1.本体安装	台	2					
3	030411001001	电气配管JDG-20	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG-20 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.接地要求:详见设计及验收规范要求 6.其他:含过路(开关、插座)盒、穿引线、切槽、修复等	1.电线管路敷设 2.含过路(接线盒)安装 3.沟槽、恢复 4.接地 5.防火处理	m	51.12					
4	030411004001	电气配线WDZC-BYJ-2.5	1.名称:电气配线 2.型号/规格:WDZC-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装)	m	160					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院食堂卫生间更新改造项目\主体工程\电气工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装							
5	030412004001	LED嵌入式筒灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 参数:220V/11W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	15					
6	030412005001	LED平板灯600*300	1. 名称:LED平板灯600*300 2. 参数:220V/18W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
7	030404034001	防水型三联开关	1. 名称:防水型三联开关 2. 型号/规格:10A 3. 安装方式:暗装,底距地 1.3m	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
8	030404035001	二三孔防水插座	1. 名称:二三孔防水插座 2. 型号/规格:86型	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税