

儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊
综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受
损修缮项目

招标工程量清单

2025-05-14

总 说 明

工程名称： 儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风
受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据及报价要求

1、本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）国家标准（以下简称“计价规范”），工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。

2、工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。

3、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。

4、分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。

5、招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。

6、报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

总 说 明

工程名称： 儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风
受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

第 2 页 共 2 页

四、风险内容、范围及其相关

1、对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

五、其他

1、招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶
更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	项	
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶
更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶
更换及双辽路入口车棚受损修缮项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200106011003	拆除天棚	1. 龙骨及饰面种类:原铝合金龙骨铝扣板吊顶、木龙骨PVC吊顶;综合考虑 2. 其他:符合设计图纸及相关规范要求	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	168.66					
2	沪200102002002	雨棚屋面拆除	1. 型材瓦形式:雨棚阳光板拆除	1. 拆除雨棚阳光板 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	115.02					
		分部小计									
28号楼一层门厅											
3	011302001010	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50方钢;综合考虑 3. 面层材料品种、规格:双层0.95CM纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:符合相关规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	95.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
4	011406001005	天棚白色乳胶漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:符合设计及相关规范要求 3. 刮腻子遍数:符合设计及相关规范要求 4. 防护材料种类:符合设计及相关规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 6. 部位:天棚石膏板吊顶	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	95.2						
5	011304002004	检修口	1. 风口材料品种、规格:400*400 2. 安装固定方式:成品检修口,符合设计要求 3. 防护材料种类:符合设计及相关规范要求	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	4						
		分部小计										
		干保楼门厅										
			本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011302001011	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50方钢;综合考虑 3. 基层材料种类、规格:6mm厚无机预涂板,双面胶水粘贴 4. 面层材料品种、规格:双层0.95CM纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:符合相关规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	55.42					
7	011406001006	天棚白色乳胶漆	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:符合设计及相关规范要求 3. 刮腻子遍数:符合设计及相关规范要求 4. 防护材料种类:符合设计及相关规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 6. 部位:天棚石膏板吊顶	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	55.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	010902008005	窗密封胶	1. 要求:铲除窗密封胶清理后进行硅酮耐候密封胶	1. 清缝 2. 硅酮耐候密封胶	m	66.3					
9	010902007003	安装不锈钢排水槽	1. 材料品种、规格:16500*500*100不锈钢排水槽 2. 接缝、嵌缝材料种类:符合设计及规范要求	1. 材料铺设 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	16.5					
		分部小计									
		急诊大厅雨棚									
10	010902008006	玻璃雨棚密封胶	1. 要求:铲除玻璃密封胶清理后进行硅酮耐候密封胶	1. 清缝 2. 硅酮耐候密封胶	m	364					
		分部小计									
		6号楼污梯前室									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料及工程设备暂估价	
11	011302001012	PVC扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:木龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨30*50木方、副龙骨30*40木方; 综合考虑 3. 面层材料品种、规格:PVC扣板3000*200*10 4. 嵌缝材料种类:符合相关规范要求 5. 防护材料种类:符合相关规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	18.04						
		分部小计										
		双辽路入口车棚										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
 土建工程\装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011405001005	金属结构刷漆	1. 构件名称:200*100工字钢、D330圆柱、50*30方管 2. 基层处理:除锈处理 3. 刷漆:圆柱涂刷氟碳面漆、工字钢及方管刷防锈漆 4. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑,符合相关规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	t	9.898					
13	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光耐力板6000*2100*10 2. 骨架材料品种、规格:利用原骨架 3. 接缝、嵌缝材料种类:符合设计及相关规范要求	1. 阳光板安装 2. 接缝、嵌缝	m ²	115.02					
14	011502001003	不锈钢包边	1. 要求:不锈钢包边制作、安装	1. 不锈钢包边制作、安装	m	44					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
28号楼一层门厅											
1	030901001010	镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计及验收规范要求 6. 管道标识设计要求:其他 7. 内容:支吊架制作及安装	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 支吊架制作及安装	m	24.34					
2	030901001011	镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计及验收规范要求 6. 管道标识设计要求:其他 7. 内容:支吊架制作及安装	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 支吊架制作及安装	m	8.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\安装工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030901001012	镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计及验收规范要求 6. 管道标识设计要求:其他 7. 内容:支吊架制作及安装	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 支吊架制作及安装	m	20.44					
4	030411001023	电气配管JDG-20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG-20 4. 配置形式:明暗配综合考虑 5. 接地要求:详见设计及验收规范要求 6. 其他:含过路(开关、插座)盒、支吊架制作及安装、穿引线、切槽、修复等	1. 电线管路敷设 2. 含过路(接线盒)安装 3. 沟槽、恢复 4. 接地 5. 防火处理	m	163.37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030411004018	电气配线WDZB-BYJ-2.5	1.名称:电气配线 2.型号/规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	490.11						
6	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:详见设计图纸及相关规范 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:依据施工现场考虑	1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	11						
7	030412005004	LED平板灯 600*600	1.名称:LED平板灯 2.参数:600*600 5500K 3.安装形式:管吊/线槽下/吸顶/壁式安装综合考虑 4.其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	12						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	030904001004	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 线制:总线制 4. 类型:感烟探测器 5. 备注:工程量清单中未明示描述,但提供的招标图纸、技术规格书中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容,投标人应将该类工作内容的报价包含在相关项目的综合单价报价中	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
9	030904007001	消防广播（含模块）	1. 名称:消防广播（含模块） 2. 安装方式:壁装 3. 备注:工程量清单中未明示描述，但提供的招标图纸、技术规格书中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容，投标人应将该类工作内容的报价包含在相关项目的综合单价报价中	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3						
10	030507008007	摄像机（原有拆装）	1. 名称:摄像机（原有拆装） 2. 安装方式:吊顶 3. 其他:其他未尽事项详见招标文件及招标图纸并符合相关规范要求	1. 本体安装 2. 护罩、支架安装 3. 立杆安装 4. 含接地 5. 单体调试	台	9						
		分部小计										
		干保楼门厅										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030411001024	电气配管JDG-20	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG-20 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.接地要求:详见设计及验收规范要求 6.其他:含过路(开关、插座)盒、支吊架制作及安装、穿引线、切槽、修复等	1. 电线管路敷设 2. 含过路(接线盒)安装 3. 沟槽、恢复 4. 接地 5. 防火处理	m	125.46					
12	030411004019	电气配线WDZB-BYJ-2.5	1.名称:电气配线 2.型号/规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	376.38					
13	030507008008	摄像机(原有拆装)	1.名称:摄像机(原有拆装) 2.安装方式:吊顶 3.其他:其他未尽事项详见招标文件及招标图纸并符合相关规范要求	1. 本体安装 2. 护罩、支架安装 3. 立杆安装 4. 含接地 5. 单体调试	台	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412005005	筒灯 18W	1.名称:筒灯 2.参数:18W 4500K 3.安装形式:管吊/线槽下/吸顶/壁式安装综合考虑 4.其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	16					
15	030904001005	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.备注:工程量清单中未明示描述,但提供的招标图纸、技术规格书中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容,投标人应将该类工作内容的报价包含在相关项目的综合单价报价中	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\
安装工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	03B018	不锈钢检修口	1.名称:不锈钢检修口 2.说明:工程量清单中未明示描述,但提供的招标图纸、技术规格书中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容,投标人应将该类工作内容的报价包含在相关项目的综合单价报价中	1.制作及安装	套	4					
		分部小计									
		6号楼污梯前室									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\安装工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030411001025	电气配管JDG-20	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG-20 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.接地要求:详见设计及验收规范要求 6.其他:含过路(开关、插座)盒、支吊架制作及安装、穿引线、切槽、修复等	1. 电线管路敷设 2. 含过路(接线盒)安装 3. 沟槽、恢复 4. 接地 5. 防火处理	m	23.66					
18	030411004020	电气配线WDZB-BYJ-2.5	1.名称:电气配线 2.型号/规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	70.98					
19	030412005006	筒灯 18W	1.名称:筒灯 2.参数:18W 4500K 3.安装形式:管吊/线槽下/吸顶/壁式安装综合考虑 4.其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：儿科综合楼、成人急诊楼、医疗保健楼、门诊综合楼台风受损吊顶更换及双辽路入口车棚受损修缮项目\安装工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030404034009	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 型号/规格: 详见设计及验收规范要求 3. 安装方式: 详见设计及验收规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	1						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税