

28号楼5层DSA机房防护工程

招标工程量清单

2025-06-18

工程报建号：

28号楼5层DSA机房防护工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-06-18

审 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 28号楼5层DSA机房防护工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程

二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据及报价要求

1、本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）国家标准(以下简称“计价规范”)，工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。

2、工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。

3、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。

4、分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。

5、招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。

6、报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

四、风险内容、范围及其相关

总 说 明

工程名称： 28号楼5层DSA机房防护工程

第 2 页 共 2 页

1、对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

五、其他

1、招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 28号楼5层DSA机房防护工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称: 28号楼5层DSA机房防护工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		房屋修缮工程									
1	沪200106011001	拆除电解钢板	1.天棚形式:吊顶天棚 2.基层材料品种:根据现场实际情况 3.面层材料种类:电解钢板 4.天棚高度:详见图纸及设计规范要求	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	5.8					
2	沪200106003001	拆除PVC板	1.木楼(地)板铺设形式:PVC板 2.其他:包含地面拆除等一切相关内容费用	1.拆除木楼(地)板 2.拆除木搁栅 3.拆除平顶 4.控制扬尘 5.旧料整理	m2	5.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011302001001	电解钢板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸及设计规范要求 2. 基层材料种类、规格:1.2mm厚电解钢板,环保型密封胶填充板间拼缝(严禁施工现场喷涂),专用粘接剂粘接于12mm厚石膏板背衬板 3. 面层材料品种、规格:金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	5.8						
4	011103003001	PVC地板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 3. 压线条种类:木 4. 其他:根据现场实际情况,满足业主及设计规范等一切相关费用	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	5.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011105004001	PVC板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC地板	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	13.6					
6	011207001001	铅板墙板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接;4号镀锌角钢与50X30X1.2mm镀锌方钢骨架焊牢(镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢) 2. 基层材料种类、规格:12mm厚石膏板用自攻螺丝固定在金属加强筋上,中距不大于200mm;金属连接挂件用自攻螺丝固定在金属加强筋上。 3. 面层材料品种、规格、颜色:4mm厚铅板, 无机预涂板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010807001001	铅玻璃窗	1.窗代号及洞口尺寸:2400*1200 2.框、扇材质:不锈钢窗套新做 3.玻璃品种、厚度:详见图纸及设计规范要求 4.其他:包含原有门窗套拆除及垃圾处置等一切相关费用	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	2.88					
8	010802001001	防护门	1.门框或扇外围尺寸:2100*1000 2.门框、扇材质:不锈钢门套新做 3.玻璃品种、厚度:详见图纸及设计规范要求 4.其他:包含原有门窗套拆除及垃圾处置等一切相关费用	1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	2.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：28号楼5层DSA机房防护工程\单项工程\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税