

2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

招标工程量清单

2025-07-02

总 说 明

工程名称： 2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院2号楼4层DSA1手术室DSA2手术室医疗设备配套工程

二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据及报价要求

1、本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）国家标准(以下简称“计价规范”)，工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。

2、工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。

3、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。

4、分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。

5、招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。

6、报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

总 说 明

工程名称： 2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

第 2 页 共 2 页

四、风险内容、范围及其相关

1、对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

五、其他

1、招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	项	现场办公设施
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程 设备暂估价
		DSA-1									
1	沪200106011001	拆除天棚	1.天棚形式:吊项天棚 2.基层材料品种:根据现场原有实际施工情况 3.面层材料种类:2400*2400铝扣板 4.其他:包含拆除、垃圾外运处置等一切费用	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	5.76					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪201102001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3.6M内 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:根据现场实际施工情况 4. 面层材料品种、规格:2400*2400铝扣板 5. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 6. 其他:根据现场实际情况,满足业主及设计规范等一切相关要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	5.76					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010605001001	基础钢板	1. 钢材品种、规格：200*200基础钢板 2. 钢板厚度：15厚 3. 螺栓种类：M14膨胀螺栓 4. 角钢要求：4#角钢，与钢板满焊、8#角钢，与钢板满焊、5#角钢斜拉固定；详见图纸及设计规范 要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	0.2					
4	010605001002	钢板	1. 钢材品种、规格：630*630钢板 2. 钢板厚度：12厚 3. 螺栓种类：6-M16螺杆均布，中心节圆Φ470，设备连接法兰盘 4. 其他：根据现场实际情况，满足业主及设计规范等一切相关要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	0.42					
		分部小计									
		DSA-2									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪200106011002	拆除天棚	1.天棚形式:吊顶天棚 2.基层材料品种:根据现场原有实际施工情况 3.面层材料种类:2400*2400铝扣板 4.其他:包含拆除、垃圾外运处置等一切费用	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	5.76					
6	沪201102001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:3.6M内 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:根据现场实际施工情况 4.面层材料品种、规格:2400*2400铝扣板 5.压条材料种类、规格:不锈钢压条 6.其他:根据现场实际情况,满足业主及设计规范等一切相关要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.76					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	010605001003	基础钢板	1. 钢材品种、规格：500*500基础钢板 2. 钢板厚度：15厚 3. 螺栓种类：M14膨胀螺栓 4. 角钢要求：4#角钢，与钢板满焊、8#角钢，与钢板满焊、5#角钢斜拉固定；详见图纸及设计规范要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	0.2						
8	010605001004	钢板	1. 钢材品种、规格：630*630钢板 2. 钢板厚度：12厚 3. 螺栓种类：6-M16螺杆均布，中心节圆Φ470，设备连接法兰盘 4. 其他：根据现场实际情况，满足业主及设计规范等一切相关要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	0.42						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
DSA1手术室											
1	030404017002	配电箱改造	1.名称:配电箱改造 2.内容:新增一路回路	1.配电箱改造	台	1					
2	030411001003	电气配管JDG-20	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG-20 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.接地要求:详见设计及验收规范要求 6.其他:含过路(开关、插座)盒、穿引线、切槽、修复等	1.电线管路敷设 2.含过路(接线盒)安装 3.沟槽、恢复 4.接地 5.防火处理	m	372					
3	030411001004	电气配管SC-20	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管(电管) 3.规格:SC-20 4.配置形式:明暗配综合考虑 5.接地要求:详见设计及验收规范要求 6.其他:含过路(开关、插座)盒、穿引线、切槽、修复等	1.电线管路敷设 2.含过路(接线盒)安装 3.沟槽、恢复 4.接地 5.防火处理	m	15.96					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030413001002	管道支架（电气）	1. 名称:管道支架（电气） 2. 内容:含除锈刷油	1. 制作 2. 安装 3. 除锈刷油	kg	150					
5	030408001002	电缆WDZA-YJY-3*4	1. 名称:电缆 2. 型号/规格:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 其他:含电缆中间接头和电缆终端头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板 3. 电缆头制作安装	m	15.96					
6	030502005002	6类网线	1. 名称:网线 2. 规格:6类 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 其他说明:包含钢丝穿管、配线等完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	372					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030412005002	300*1200气密灯	1.名称:300*1200气密灯 2.参数:详见设计及验收规范要求 3.安装形式:详见设计及验收规范要求 4.其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	16					
8	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 壁厚0.75mm	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75mm 3.接口形式:按设计要求	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试	m ²	34.78					
9	031001006002	麻醉废气UPVC管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:麻醉废气 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:综合考虑,以施工现场为准 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031001004005	负压吸引脱脂紫铜管 $\varnothing 15$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 负压吸引 3. 规格、压力等级: $\varnothing 15$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	37.77					
11	031001004006	压缩空气脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压缩空气 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	37.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031001004007	二氧化碳脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 二氧化碳 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	36.45					
13	031001004008	氧气脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 氧气 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	38.81					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	031002001002	管道支架（医用气体）	1. 名称:管道支架（医用气体） 2. 内容:含除锈刷油	1. 制作 2. 安装 3. 除锈刷油	kg	150						
15	031003001003	球阀 Ø15	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: Ø15 3. 连接形式:详见设计图纸说明 4. 焊接方法:以施工现场要求为准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
16	031003001004	球阀 Ø10	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: Ø10 3. 连接形式:详见设计图纸说明 4. 焊接方法:以施工现场要求为准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3						
		分部小计										
		DSA2手术室										
17	030404017001	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造 2. 内容:新增一路回路	1. 配电箱改造	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030411001001	电气配管JDG-20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG-20 4. 配置形式:明暗配综合考虑 5. 接地要求:详见设计及验收规范要求 6. 其他:含过路(开关、插座)盒、穿引线、切槽、修复等	1. 电线管路敷设 2. 含过路(接线盒)安装 3. 沟槽、恢复 4. 接地 5. 防火处理	m	252					
19	030411001002	电气配管SC-20	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管(电管) 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:明暗配综合考虑 5. 接地要求:详见设计及验收规范要求 6. 其他:含过路(开关、插座)盒、穿引线、切槽、修复等	1. 电线管路敷设 2. 含过路(接线盒)安装 3. 沟槽、恢复 4. 接地 5. 防火处理	m	13.58					
20	030413001001	管道支架(电气)	1. 名称:管道支架(电气) 2. 内容:含除锈刷油	1. 制作 2. 安装 3. 除锈刷油	kg	100					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030408001001	电缆WDZA-YJY-3*4	1. 名称: 电缆 2. 型号/规格: WDZA-YJY-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV 6. 其他: 含电缆中间接头和电缆终端头制作安装	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装	m	13.58						
22	030502005001	6类网线	1. 名称: 网线 2. 规格: 6类 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 穿管敷设 5. 其他说明: 包含钢丝穿管、配线等完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见招标文件、设计图纸、技术规格书、现场及规范要求	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	252						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030412005001	300*1200气密灯	1.名称:300*1200气密灯 2.参数:详见设计及验收规范要求 3.安装形式:详见设计及验收规范要求 4.其他:含金属软管、灯具引线等一切辅材	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	16					
24	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 壁厚0.75mm	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75mm 3.接口形式:按设计要求	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试	m ²	34.39					
25	031001006001	麻醉废气UPVC管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:麻醉废气 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:综合考虑,以施工现场为准 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸及规范	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	45.43					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031001004001	负压吸引脱脂紫铜管 $\varnothing 15$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 负压吸引 3. 规格、压力等级: $\varnothing 15$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	37.95					
27	031001004002	压缩空气脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压缩空气 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	35.24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	031001004003	二氧化碳脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 二氧化碳 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	35.57					
29	031001004004	氧气脱脂紫铜管 $\varnothing 10$	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 氧气 3. 规格、压力等级: $\varnothing 10$ 4. 连接形式: 详见设计图纸及规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计图纸及规范 6. 警示带形式: 根据施工现场要求 7. 措施: 碱性脱脂处理、无油压缩空气吹净	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 碱性脱脂处理 7. 无油压缩空气吹净	m	35.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2号楼4层1号、2号DSA手术室医疗设备配套工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	031002001001	管道支架 (医用气体)	1. 名称:管道支架 (医用气体) 2. 内容:含除锈刷油	1. 制作 2. 安装 3. 除锈刷油	kg	150					
31	031003001001	球阀 \varnothing 15	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: \varnothing 15 3. 连接形式:详见设计图纸说明 4. 焊接方法:以施工现场要求为准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
32	031003001002	球阀 \varnothing 10	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: \varnothing 10 3. 连接形式:详见设计图纸说明 4. 焊接方法:以施工现场要求为准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

