

展厅

## 招标工程量清单

2025-09-17

工程报建号：

展厅

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价咨询人/  
招标代理机构：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：\_\_\_\_\_

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-09-17

审 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称： 展厅

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：展厅项目

## 二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

## 三、工程量清单编制依据及报价要求

- 1、 本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）国家标准（以下简称“计价规范”），工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。
- 2、 工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。
- 3、 投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。
- 4、 分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。
- 5、 招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。
- 6、 报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

# 总 说 明

工程名称： 展厅

第 2 页 共 2 页

## 四、风险内容、范围及其相关

1、 对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

## 五、其他

1、 招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：展厅

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号     | 项 目 编 码      | 名 称  | 计量单位 | 项 目 名 称        | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|----------------|-----------|--------|
| 1.1.1  | 011707001001 | 环境保护 | 项    | 粉尘控制           |           |        |
| 1.1.2  | 011707001002 |      |      | 噪音控制           |           |        |
| 1.1.3  | 011707001003 |      |      | 有毒有害气体控制       |           |        |
| 1.1.4  | 011707001004 | 文明施工 | 项    | 安全警示标志牌        |           |        |
| 1.1.5  | 011707001005 |      |      | 现场围挡           |           |        |
| 1.1.6  | 011707001006 |      |      | 各类图板           |           |        |
| 1.1.7  | 011707001007 |      |      | 企业标志           |           |        |
| 1.1.8  | 011707001008 |      |      | 场容场貌           |           |        |
| 1.1.9  | 011707001009 |      |      | 材料堆放           |           |        |
| 1.1.10 | 011707001010 |      |      | 现场防火           |           |        |
| 1.1.11 | 011707001011 |      |      | 垃圾清运           |           |        |
| 1.1.12 | 011707001012 | 临时设施 | 项    | 现场办公设施         |           |        |
| 1.1.13 | 011707001013 |      |      | 现场宿舍设施         |           |        |
| 1.1.14 | 011707001014 |      |      | 现场食堂生活设施       |           |        |
| 1.1.15 | 011707001015 |      |      | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |           |        |
| 1.1.16 | 011707001016 |      |      | 水泥仓库           |           |        |
| 1.1.17 | 011707001017 |      |      | 木工棚、钢筋棚        |           |        |

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：展厅

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号     | 项 目 编 码      | 名 称  | 计量单位 | 项 目 名 称                | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|------------------------|-----------|--------|
| 1.1.18 | 011707001018 |      |      | 其他库房                   |           |        |
| 1.1.19 | 011707001019 |      |      | 配电线路                   |           |        |
| 1.1.20 | 011707001020 |      |      | 配电箱开关箱                 |           |        |
| 1.1.21 | 011707001021 |      |      | 接地保护装置                 |           |        |
| 1.1.22 | 011707001022 |      |      | 供水管线                   |           |        |
| 1.1.23 | 011707001023 |      |      | 排水管线                   |           |        |
| 1.1.24 | 011707001024 |      |      | 沉淀池                    |           |        |
| 1.1.25 | 011707001025 |      |      | 临时道路                   |           |        |
| 1.1.26 | 011707001026 |      |      | 硬地坪                    |           |        |
| 1.1.27 | 011707001027 | 安全施工 | 项    | 楼板、屋面、阳台等临时防护          |           |        |
| 1.1.28 | 011707001028 |      |      | 通道口防护                  |           |        |
| 1.1.29 | 011707001029 |      |      | 预留洞口防护                 |           |        |
| 1.1.30 | 011707001030 |      |      | 电梯井口防护                 |           |        |
| 1.1.31 | 011707001031 |      |      | 楼梯边防护                  |           |        |
| 1.1.32 | 011707001032 |      |      | 垂直方向交叉作业防护             |           |        |
| 1.1.33 | 011707001033 |      |      | 高空作业防护                 |           |        |
| 1.1.34 | 011707001034 |      |      | 操作平台交叉作业               |           |        |
| 1.1.35 | 011707001035 |      |      | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |           |        |

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：展厅

标段: C01

第 3 页 共 3 页

| 序号     | 项    目    编    码 | 名    称 | 计量<br>单位 | 项    目    名    称 | 工程内容及包含范围 | 金    额（元） |
|--------|------------------|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
|        |                  |        |          | 品                |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
|        |                  |        |          |                  |           |           |
| 合    计 |                  |        |          |                  |           |           |

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                   | 工作内容、说明及包含范围 | 金 额(元) |
|--------|--------------|------------------------|--------------|--------|
| 1      | 011707002001 | 夜间施工                   |              |        |
| 2      | 011707003001 | 非夜间施工照明                |              |        |
| 3      | 011707004001 | 二次搬运                   |              |        |
| 4      | 011707005001 | 冬雨季施工                  |              |        |
| 5      | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施     |              |        |
| 6      | 011707007001 | 已完工程及设备保护              |              |        |
| 7      | 011707008001 | 本项目涉及一切相关拆除、垃圾外运及处置等费用 |              |        |
| 8      | 011707009001 | 以上未列入投标人认为必要的相关措施费用    |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
|        |              |                        |              |        |
| 合    计 |              |                        |              |        |

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 展厅

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 展厅\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 工程内容                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |                                                                                                                                                              |                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                              |                                                           |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 房屋建筑与装饰工程 |                                                                                                                                                              |                                                           |      |       |        |     |     |            |    |
| 1    | 011207001001 | 石膏板隔墙     | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨隔墙，龙骨间距400mm<br>2. 隔离层材料种类、规格:隔音岩棉，容重100kg/m³<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:2*9.5纸面石膏板+ 2*9.5纸面石膏板<br>4. 压条材料种类、规格:按图纸要求<br>5. 其他:满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 88.93 |        |     |     |            |    |
| 2    | 010504004001 | 导墙        | 1. 混凝土种类:非泵送商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                                                                            | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 0.48  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                              |                                                           |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                              | 工程内容                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                     |                                            |      |       | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                             |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 3    | 010402001001 | 砌块墙 【混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5）】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5）<br>3. 墙体类型:内墙<br>4. 其他:满足业主等相关一切内容费用                                                     | 1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖、砌块<br>3. 勾缝<br>4. 材料运输 | m3   | 1.92  |         |     |     |            |    |
| 4    | 011103002001 | 编织纹PVC卷材楼地面                 | 1. 粘结层厚度、材料种类:40`50厚C25细石混凝土、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>2. 找平层材料品种、规格、颜色:自流平找平层,水泥自流平界面剂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:弹性地材(胶粘剂粘贴)<br>4. 压线条种类:不锈钢<br>5. 其他:满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 面层铺贴<br>3. 压缝条装钉<br>4. 材料运输  | m2   | 38.71 |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 工程内容                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                       |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 5    | 011102003001 | 800*800仿大理石砖楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿大理石砖(背胶界面处理)<br>4.嵌缝材料种类:水泥(或专用勾缝剂)或美缝剂<br><br>5.防护层材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.其他:基层清理,满足业主等相关一切内容费用 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2   | 58.89 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                       |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 工程内容                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |           |                                                                                                                                                             |                                                                              |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |           |                                                                                                                                                             |                                                                              |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 6    | 011102001001 | 浅灰色大理石门槛石 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅灰色大理石<br>3. 嵌缝材料种类:水泥(或专用勾缝剂)或美缝剂<br><br>4. 防护层材料种类:专用界面处理剂一道<br>5. 其他:基层清理, 满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡<br>7. 材料运输 | m2   | 1.08 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                             |                                                                              |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                          | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |                                                                                                                 |                                          |      |      | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |                                                                                                                 |                                          |      |      |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 7    | 011105006001 | 雾面不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100高<br>2. 基层材料种类、规格:硅酸钙板基层(厚度根据具体设计要求)<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:雾面不锈钢踢脚(折边背面刨槽)<br>4. 其他:基层清理,满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 基层铺贴<br>3. 面层铺贴<br>4. 材料运输 | m2   | 6.91 |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                 |                                          |      |      |         |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工程内容                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 8    | 011302001001 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,M8膨胀螺栓在顶板上固定,中距900~1000mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:中距≤200mm(石膏板厚度及做法根据具体设计)<br>次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm<br>轻钢次(覆面)龙骨CS50*20*0.6mm,中距400mm<br>轻钢主(承载)龙骨CS50*15*1.2mm,中距900mm~1000mm<br>3. 基层材料种类、规格:原有楼板)<br>4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm(或单层12mm)纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定,<br>5. 压条材料种类、规格:满足设计要求 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 102.48 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |        |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |             |                                                                                                                                                       |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |             |                                                                                                                                                       |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
|      |              |             | 6. 嵌缝材料种类:满足设计要求<br>7. 防护材料种类:防水材料<br>8. 其他:满足业主等相关一切内容费用                                                                                             |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |
| 9    | 011406001001 | 纸面石膏板吊顶无机涂料 | 1. 基层类型:纸面石膏板<br>2. 腻子种类:满刮无机涂料专用配套耐水腻子(2遍)或满刮耐水腻子分遍找平(2遍)<br>3. 刮腻子遍数:2遍<br>4. 防护材料种类:防水材料<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料<br>6. 部位:顶面<br>7. 其他:满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 102.48 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                       |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 工程内容                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |                                                                                                                                                                           |                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |                                                                                                                                                                           |                                                           |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 10   | 011207001002 | 米白色索洁板墙面 | 1. 隔离层材料种类、规格:108素水泥浆一道, (内掺水重3%~5%的108胶)<br>2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板基层, 表面用透明密封胶封严<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色索洁板, , 自攻螺丝固定, 接缝处用泡沫塑料填实<br>4. 压条:成品铝合金收口条<br>5. 其他:满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 43.83 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                           |                                                           |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 11   | 011406001002 | 无机涂料面层墙面 | 1. 基层类型:基层墙体<br>2. 找平层做法:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实磨光; 9厚1:1:3水泥石灰膏砂浆找平; 5厚专用界面砂浆打底刮糙或甩毛<br>3. 腻子种类:面刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>4. 刮腻子遍数:三遍<br>5. 防护材料种类:刷界面剂一道,满挂耐碱玻纤网格布<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(3遍)<br>7. 部位:墙面<br>8. 其他:满足业主等相关一切内容费用 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 105.92 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |                                                                                               |                                          |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |                                                                                               |                                          |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 12   | 011408002001 | 高精度墙布墙面   | 1. 基层类型:基层墙面<br>2. 裱糊部位:墙面<br>3. 腻子种类:胶腻子<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:高精度墙布<br>5. 其他:满足业主等相关一切内容费用     | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 面层铺粘<br>4. 刷防护材料 | m2   | 38.21 |        |     |     |            |    |
| 13   | 010809004001 | 浅灰色石英石窗台板 | 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:详见图纸及设计规范要求<br>2. 窗台板材质、规格、颜色:浅灰色石英石窗台板<br>3. 其他:满足业主等相关一切内容费用                 | 1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 窗台板制作、安装        | m2   | 1.28  |        |     |     |            |    |
| 14   | 010802003001 | M1122     | 1. 门代号及洞口尺寸:M1122<br>2. 门框或扇外围尺寸:1100*2200<br>3. 门框、扇材质:钢质门<br>4. 报价说明:包含门锁、铰链、拉手、门吸等一切五金构件费用 | 1. 门安装<br>2. 五金安装<br>3. 玻璃安装             | 樘    | 2     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                               |                                          |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                        | 工程内容                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |                                                                                                                                               |                                              |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |                                                                                                                                               |                                              |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 15   | 011501003001 | 装饰柜    | 1. 台柜规格:装饰柜<br>2. 材料种类、规格:根据业主要求<br>3. 五金种类、规格:包含柜子所需一切五金件内容<br>4. 柜子要求:包含5mm亚克力UV、10mm水晶字<br>5. 其他:满足业主等相关一切内容费用                             | 1. 台柜制作、运输、安装(安放)<br>2. 刷防护材料、油漆<br>3. 五金件安装 | 个    | 1   |         |     |     |            |    |
| 16   | 010805005001 | BM1622 | 1. 门代号及洞口尺寸:BM1622<br>2. 门框或扇外围尺寸:1600*2200<br>3. 框材质:双开玻璃门(1800° 对开), 1.5mm壁厚雾面不锈钢<br>4. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃<br>5. 其他:包含雾面不锈钢拉手、门吸、铰链、门锁等相关五金费用 | 1. 门安装<br>2. 五金安装                            | 樘    | 1   |         |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                               |                                              |      |     |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                               |                                              |      |     |         |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

|                     |  |        |  |               |  |
|---------------------|--|--------|--|---------------|--|
| 工程名称：展厅\单项工程\建筑装饰工程 |  | 标段：C01 |  | 第 12 页 共 12 页 |  |
| 合 计                 |  |        |  |               |  |

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 展厅\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                           | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |                                                                                                                                                  |                      |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |                                                                                                                                                  |                      |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 安装部分  |                                                                                                                                                  |                      |      |     |         |     |     |            |    |
| 1    | 030412005004 | LED筒灯 | 1. 名称:LED筒灯<br>2. 型号:9W 4000K<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:吊顶嵌装<br>5. 备注:含金属软管、灯具引线等一切辅材;<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 29  |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                  |                      |      |     |         |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                        | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                               |                      |      |      | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |                                                                                                                                               |                      |      |      |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 2    | 030412005005 | 轨道射灯 | 1. 名称:轨道射灯<br>2. 型号:9W 4000K<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:吊装<br>5. 备注:含金属软管、灯具引线等一切辅材;<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 7    |         |     |     |            |    |
| 3    | 030412005006 | 射灯轨道 | 1. 名称:射灯轨道<br>2. 型号:9W 4000K<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装形式:吊装<br>5. 备注:含金属软管、灯具引线等一切辅材;<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | m    | 7.73 |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                               |                      |      |      |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 4    | 030412001002 | A型消防应急标志灯具-安全出口 常亮 | 1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 常亮<br>2. 型号/规格:LED光源 1W DC36V<br>3. 安装形式:门上方0.2m<br>4. 备注:含金属软管、灯具引线等一切辅材;带消防认证, S标识, 持续应急时间≥90min; 含底盒<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 1   |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                           |                      |      |     |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                     | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |                                                                                                                            |                  |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |                                                                                                                            |                  |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 5    | 030404034005 | 单联双翘板式暗开关  | 1. 名称:单联双翘板式暗开关<br>2. 材质:按设计<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装<br>4. 备注:含底盒<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求  | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 1   |         |     |     |            |    |
| 6    | 030404034006 | 双联单控翘板式暗开关 | 1. 名称:双联单控翘板式暗开关<br>2. 材质:按设计<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装<br>4. 备注:含底盒<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 2   |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                            |                  |      |     |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                      | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |            |                                                                                                                             |                  |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |            |                                                                                                                             |                  |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 7    | 030404034007 | 三联单控翘板式暗开关 | 1. 名称:三联单控翘板式暗开关<br>2. 材质:按设计<br>3. 安装方式:距地1.3m暗装<br>4. 备注:含底盒<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求  | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 1   |         |     |     |            |    |  |
| 8    | 030404034008 | 空调开关       | 1. 名称:暗装空调开关<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:按设计<br>4. 安装方式:距地1.3m暗装, 含底盒<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 4   |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                             |                  |      |     |         |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                          | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                |                                                                                                                                                 |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                |                                                                                                                                                 |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 9    | 030404035005 | 安全型单相插座（五孔）    | 1. 名称:安全型单相插座（五孔）<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:250V 10A<br>4. 安装方式:距地0.3m暗装<br>5. 备注:含底盒<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求    | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 12  |        |     |     |            |    |
| 10   | 030404035006 | 25A安全型单相插座（五孔） | 1. 名称:25A安全型单相插座（五孔）<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:250V 25A<br>4. 安装方式:距地1.1m暗装<br>5. 备注:含底盒<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 4   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                 |                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                            | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                   |                  |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                  |                                                                                                                                                   |                  |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 11   | 030404035007 | 防溅型单相插座（五孔 带保护门） | 1. 名称:防溅型单相插座（五孔 带保护门）<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:250V 10A<br>4. 安装方式:距地0.3m暗装<br>5. 备注:含底盒<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 5   |         |     |     |            |    |
| 12   | 030404035008 | 单相插座             | 1. 名称:单相插座<br>2. 材质:按设计<br>3. 规格:250V 10A<br>4. 安装方式:安装在家具上<br>5. 备注:含底盒<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求               | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 4   |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                   |                  |      |     |         |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 工程内容                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 13   | 030411001002 | 配管JDG20 | 1. 名称:电气配管<br>2. 材质/规格:紧定式镀锌钢导管JDG-20<br>3. 配置形式:综合考虑<br>4. 接地要求:详见设计及验收规范要求<br>5. 备注:含过路盒、开关盒、插座盒、支吊架、穿引线、切槽、修复,<br>6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 电线管路敷设<br>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)<br>3. 预留沟槽<br>4. 接地<br>5. 砖墙开沟槽<br>6. 混凝土墙开沟槽<br>7. 修补<br>8. 开挖、回填、道路修复、绿化修复 | m    | 264 |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |      |     |         |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                          | 工程内容                                                | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                |                                                                                                                                 |                                                     |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                |                                                                                                                                 |                                                     |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 14   | 030411004003 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | 1. 名称:电气配线<br>2. 型号/规格:配线WDZC-BYJ-2.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:综合考虑<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求 | 1. 配线<br>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)<br>3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 | m    | 300 |         |     |     |            |    |
| 15   | 030411004004 | 配线WDZC-BYJ-4   | 1. 名称:电气配线<br>2. 型号/规格:配线WDZC-BYJ-4<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:综合考虑<br>5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求   | 1. 配线<br>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)<br>3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 | m    | 245 |         |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                 |                                                     |      |     |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                 |                                                     |      |     |         |     |     |            |    |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：展厅\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 合 计 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 展厅\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税