

奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、
地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

招标工程量清单

2025-11-04

工程报建号：

奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-11-04

审 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、 建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院
- 2、 工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

二、招标范围

招标文件及图纸所示施工范围，详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据及报价要求

- 1、 本项目工程量清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）国家标准（以下简称“计价规范”），工程量清单报价由分部分项工程清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和税金组成，招标单位提供暂定数量的工程量清单。
- 2、 工程量清单报价依据：国标GB50500-2013《建设工程工程量计价规范》。投标人根据招标人提供的工程量清单及相关需求、图纸，参照相关定额或企业定额及相关的费率标准报价，工程量清单计价方式采用综合单价法。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费及投标人的期望利润等，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动可能增加的费用以及招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的一切费用。投标人需按照国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》所要求的格式及内容报价。
- 3、 投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视为已包括在其他有价款的项目的单价或总价内。
- 4、 分部分项工程量清单中，工程量与图纸不符时，以工程量清单为准。
- 5、 招标文件若有推荐参考的材料品牌范围的，投标人应按招标文件要求填报品牌及响应报价档次。措施项目计价应根据本项目的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包含除税金以外的全部费用。
- 6、 报价时，需同时考虑招标文件、招标图纸、招标清单，以及清单子目的“特征”、“特征值”和“工作内容”。

总 说 明

工程名称： 奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

第 2 页 共 2 页

四、风险内容、范围及其相关

1、 对于投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如投标人的企业管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由投标人全部承担。

五、其他

1、 招标清单描述内容未尽之处，见图纸和招标文件技术需求。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002001	夜间施工		
2	011707003001	非夜间施工照明		
3	011707004001	二次搬运		
4	011707005001	冬雨季施工		
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007001	已完工程及设备保护		
7	011707008001	本项目涉及一切开孔打洞、开槽等相关费用		
8	011707009001	本项目涉及一切拆除(原有卫生间门、墙垛等业主其他要求)及垃圾外运等相关费用		
9	011707010001	本项目施工过程中对现有结构饰面等进行安装临时围挡、成品保护费用		
10	011707011001	本项目涉及相关拆除后零星修复费用(清单内未列项内容)		
11	011707012001	门诊2楼口袋花园抽血工位台面宽度从80公分改为55公分，现场切割打磨及相关费用		
12	011707013001	其他(投标人根据自行现场踏勘情况，认为所需要的其他费用、招标文件中有要求而清单未涉及的费用)		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层
驾驶员休息室等零星改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层
驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		房屋建筑与装饰工程									
1	011103004001	浅灰色PVC卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.0厚浅灰色PVC卷材 3. 压线条种类: 铝合金压条收边 4. 报价说明: 包含满足设计及业主等一切相关内容费用	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	26.78					
2	011406001001	墙面无机涂料	1. 基层类型: 原结构楼面 2. 腻子种类: 刷专用界面剂一遍 3. 刮腻子遍数: 2 4. 防护材料种类: 详见图纸及设计规范 要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料 6. 部位: 墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	113.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011302001001	负氧离子板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸及设计规范要求 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:原有楼板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm负氧离子板吊顶 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求, 相关费用包含在单价中 6. 嵌缝材料种类:满足设计要求 7. 报价说明:包含满足设计及业主等一切相关内容费用	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝、压条安装 6. 刷防护材料	m2	26.78						
4	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格:详见图纸及设计规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	3.15						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010807003001	医疗综合楼新增铝合金防雨百叶（设防虫滤网防雨罩）	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*800 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:贴梁底,内设防虫网罩,外设百叶防雨罩 4. 报价说明:包含相关一切五金构件(铰链、拉手等)一切费用	1. 窗安装 2. 五金安装	樘	4						
6	011506001001	雨篷吊挂饰面	1. 基层类型:根据现场实际情况 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:1.2mm镀锌钢板 4. 防护材料种类:防水雨罩需做翻边,翻边1公分 5. 报价说明:包含满足设计及业主等一切相关内容费用	1. 底层抹灰 2. 龙骨基层安装 3. 面层安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010802001001	急诊一层女卫钢质门M1223	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2300 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 报价说明:包含拉手、门吸、铰链等一切相关五金构件费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1					
8	010802001002	急诊二层男女卫钢质门M1123	1. 门代号及洞口尺寸:M1123 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2300 3. 门框、扇材质:钢质门 4. 报价说明:包含拉手、门吸、铰链等一切相关五金构件费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011204003001	马赛克墙砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:修理 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600主题色马赛克墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:根据原有现场实际情况综合考虑 5. 防护材料种类:根据原有现场实际情况综合考虑 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:根据原有现场实际情况综合考虑 7. 报价说明:根据原有现场实际情况综合考虑报价费用,满足业主相关要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010605002001	走道钢板	1. 钢材品种、规格：不锈钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度：结合图纸及现场原有现状实际情况综合考虑 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：结合图纸及现场原有现状实际情况综合考虑 4. 报价说明：根据原有现场实际情况综合考虑报价费用，满足业主相关要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	20					
11	011108001001	门槛石	1. 工程部位：门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色：依据原有门槛石，综合考虑 3. 报价说明：根据原有现场实际情况综合考虑报价费用，满足业主相关要求	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011210003001	抽血工位台隔断	1. 边框材料种类、规格: 详见图纸及设计规范要求 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm厚磨砂钢化玻璃 3. 报价说明: 根据原有现场实际情况综合考虑报价费用, 满足业主相关要求	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	2.61					
13	010807003002	电梯处新增铝合金防雨百叶 (设防虫滤网防雨罩)	1. 窗代号及洞口尺寸: 1500*800 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 内侧另设防虫滤网, 上部设防雨罩 4. 报价说明: 包含相关一切五金构件(铰链、拉手等)一切费用	1. 窗安装 2. 五金安装	樘	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税项目清单计价表

工程名称: 奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层
驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安装工程									
1	030404017001	配电箱15B1ALEyx	1. 名称:配电箱15B1ALEyx 2. 型号:按设计 3. 接线端子材质、规格:非标定制, 按设计 4. 安装方式:挂墙明装 5. 接地:按设计及验收规范要求 6. 备注:含基础、多功能表、浪涌保护器等箱内所有电气元器件 7. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030411001001	配管SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:SC20 3. 配置形式:明敷、暗敷、综合考虑 4. 接地要求:详见设计及验收规范要求 5. 备注:含过路盒、开关盒、插座盒、支吊架、穿引线、切槽、修复等 6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 6. 混凝土墙开沟槽 7. 修补	m	75						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411004001	配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	230						
4	030411004002	配线WDZC-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZC-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	150						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030412005001	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:按设计 3. 规格:按设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 备注:含金属软管、灯具引线, 底盒等一切辅材 6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
6	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:按设计 3. 规格:按设计 4. 安装方式:暗装 5. 备注:含底盒 6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030404036001	空调开关	1. 名称:空调开关 2. 规格:按设计 3. 安装方式:暗装 4. 备注:含底盒 5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装 2. 接线	个	1					
8	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 材质:按设计 3. 规格:按设计 4. 安装方式:暗装 5. 备注:含底盒 6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	031001003001	给水不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:详见设计及验收规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计及验收规范要求 6. 备注:含支吊架,保温、保护层,防结露,含普通套管及各类管路配件、切槽、修复等 7. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	65						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031003003001	截止阀 DN20	1. 名称、规格:截止阀 DN20 2. 压力等级:按设计 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	031001006001	PVC-U排水管 DN50	1. 名称:PVC-U排水管 DN50 2. 介质:污水 3. 连接形式:粘接 4. 阻火圈设计要求:详见设计及验收规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计及验收规范要求 6. 备注:含普通套管、阻火圈、透气帽、清扫口、穿楼板预埋件及各类管路配件、埋管所需挖填土方、外运土方等工作内容 7. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	9						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:按设计 3. 型号、规格:DN50 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	个	1					
13	031004003001	成品台盆柜	1. 名称:成品台盆柜 冷热水 2. 规格、类型:按设计 3. 附件名称、数量:含冷热水龙头、三角阀、软管、排水栓等一切辅材 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	031006012001	小厨宝5L	1. 名称:小厨宝 2. 型号、容积:5L, 2KW 3. 安装方式:立装 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
15	030904001001	烟感	1. 名称:烟感 2. 规格:按设计 3. 类型:感烟探测器 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030701003001	空调室外机安装	1. 名称:空调室外机 2. 型号:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含减震器,底座,支架,基础 6. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030701003002	空调室内机安装	1. 名称:空调室内机 2. 型号:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:吊灯安装 5. 质量:综合考虑 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含减震器、支吊架 7. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2						
18	031001006002	空调冷凝水管	1. 名称:空调冷凝水管 2. 介质:水 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、空气吹扫 4. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用 5. 其他:包含开孔,穿墙、保温、穿楼层套管	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	项	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:综合考虑 3. 焊接方法:氧乙炔 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、空气吹扫 5. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用 6. 其他:包含开孔,穿墙、保温、穿楼层套管	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030108006001	排风机	1. 名称/设备编号: 排气扇 2. 设备基本参数:Q=180m3/h 3. 减振底座形式、数量:按设计 4. 单机试运转要求:按设计 5. 备注:附止回功能 6. 说明:包含设备与风管连接处软风管制作及安装 7. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求, 有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷 (喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装 9. 软风管制作及安装	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030702001001	镀锌薄钢板圆形风管制作安装 壁厚0.5mm	1. 名称:镀锌薄钢板圆形风管 2. 板材厚度:0.5mm 3. 接口形式:按设计要求 4. 备注:包括制安、支吊架及刷漆、保温层、保护层、防虫网等工作内容包含的所有相关费用 5. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求,有不明 确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 风管、管件、法兰、零件、防虫网、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 漏光漏风检测、系统调试 4. 风管漏光试验、漏风试验 5. 通风工程检测、调试 6. 保温层制作、保护层制作	m2	2.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030703007001	防火风口1500*800（设防虫滤网）	1. 名称:防火风口（设防虫滤网） 2. 型号规格:1500*800 3. 形式:矩形 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2					
23	030703007002	防火风口1200*1200（设防虫滤网）	1. 名称:防火风口（设防虫滤网） 2. 型号规格:1200*1200 3. 形式:矩形 4. 其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、设计图纸、现场及规范要求	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 奉贤院区门诊2楼口袋花园、急诊公共卫生间、地下一层
驾驶员休息室等零星改造项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税